

100/1.1.1-2/2023

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatadó: Vass & Ko Kft.
8477 Tüskevár
Gábor Áron u. 1.

Adószám: HU 13645656-2-19
Számlaszám: 12084003-00129193-00100004

Nyilvántartási szám:1909508618
Kamari nyilv.szám :VE 13645656

Megrendelő:

Név : Iszkáz Község Önkormányzata
Cím : 8493 Iszkáz, József A. u. 3.
Adószám: 15427339-1-19

Építési hely:

8493 Iszkáz, 221 hrsz.

A munka leírása: Urnafal készítése.

Kelt: 2023.03.06.

Érvényes: 2023.04. 10.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 133 940 Ft	1 228 550 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 133 940 Ft	1 228 550 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 362 490 Ft
2.2 Áfa	27,00%	637 872 Ft
3. A munka ára		3 000 362 Ft

Vass & Ko
Építőipari Kft.
8477 Tüskevár, Gábor Áron u. 1.
Adószám: 13645656-2-19
Tel: 00 30 35 17 76 63
Vass Zoltán
Ügyvezető
Vass & Ko Kft.

Ssz.	Tétel szövege	Men	Egység ny.	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
BONTÁSI MUNKÁLATOK							
1	Régi ravatalozó elbontása egy fal kivételével.	1	egys.	10 000	250 000	10 000	250 000
KÖMŰVES MUNKÁLATOK							
2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	20	m2	-	2 000	-	40 000
3	Síklemmez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	3	m2	4 500	5 600	13 500	16 800
4	Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban.	10	m2	-	1 100	-	11 000
5	Feltöltések alap- és lábazati falak közé (fali vegyes murva)	10	m2	500	800	5 000	8 000
6	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-20 mm átmérő között.	1	egys	8 000	8 500	8 000	8 500
7	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238-240 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsta falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm (urnafal)	5	m2	2 100	3 950	10 500	19 750
8	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó.	57	m2	300	900	17 100	51 300

9	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások.	8	m2	2 100	3 950	16 800	31 600
10	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,50 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm.	16	m2	3 100	2 300	49 600	36 800
11	Homlokzati felújítás üvegszövetháló beágyazással erősítéssel, normál homlokzati ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon	57	m2	800	2 000	45 600	114 000
12	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,4-2,5 mm-es szemcsemérettel fehér színben.	57	m2	1 400	2 200	79 800	125 400
KÖBURKOLAT KÉSZÍTÉS							-
13	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül.	10	m2		1 000 Ft	-	10 000
14	Köburkolat készítése Burkolatszegélyek Klasszikus térköszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, 100 cm hosszú elemekből szürke,	6,8	m	2 800 Ft	2 500 Ft	19 040	17 000
15	Köburkolat készítése Burkolatok Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics	10	m2	2 300 Ft	2 100 Ft	23 000	21 000

16	Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x20x6; cm-es méretben szürke.	10	m2	3 800 Ft	7 000 Ft	38 000	70 000
ÁCS,TETŐFEDŐ, BÁDOGOS MUNKÁLATOK						-	-
17	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200- 300x300 mm 3-6,5 m l.o.	30	m2	15 000	6 000	450 000	180 000
18	Tetőlécezés betoncserep alá, 5/4- es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	30	m2	1 200	1 100	36 000	33 000
19	Lambériázás a teljes tető felületen	30	m2	4 200	2 800	126 000	84 000
20	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között. Terran Rundo.	30	m2	4 500	1 000	135 000	30 000
21	Ereszcsatorna szerelése, bármilyen kiterített szélességben.	8	fm	2 000	1 300	16 000	10 400
22	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolt felületen, falazúr, tölgy.	1	egys	35 000	60 000	35 000	60 000
Összesen:						1 133 940 Ft	1 228 550 Ft

Vasas Rt.
Építőipari KFT.
177 Tiszaújvárosi út
1064 Budapest
Tel: 13645650-2010
Fax: 13645650-2011

152-1207-8/2023

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatadó: Szabók Építő Kft.
8400 Ajka, Zergeboglár u. 4.
Adó: 12428025-2-19

Megrendelő:

Név : Iszkáz Község Önkormányzata
Cím : 8493 Iszkáz, József A. u. 3.
Adószám: 15427339-1-19

Építési hely:

8493 Iszkáz, 221 hrsz.

A munka leírása: Urnafal készítése.

Kelt: 2023.03.06.

Érvényes: 2023.04. 30.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 299 060 Ft	1 624 440 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 299 060 Ft	1 624 440 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		2 923 500 Ft
2.2 Áfa	27,00%	789 345 Ft
3. A munka ára		3 712 845 Ft

Szabók Építő Kft.
Szabó Krisztián
Adószám: 12428025-2-19
Ugyvezető

Ssz.	Tétel szövege	Men ny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	---------------	------------	--------	-------------------	--------------	----------------	--------------

BONTÁSI MUNKÁLATOK

1	Régi ravatalozó elbontása egy fal kivételével.	1	egys.	20 000	300 000	20 000	300 000
---	--	---	-------	--------	---------	--------	---------

KŐMŰVES MUNKÁLATOK

2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábú, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	20	m ²	-	2 800	-	56 000
3	Síklemmez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	3	m ²	3 200	5 000	9 600	15 000
4	Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban.	10	m ²	-	1 800	-	18 000
5	Feltöltések alap- és lábazati falak közé (fali vegyes murva)	10	m ²	700	1 700	7 000	17 000
6	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-20 mm átmérő között.	1	egys	10 000	9 000	10 000	9 000
7	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtfédes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238-240 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsuba falazva LEIERTHERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm (urnafal)	5	m ²	2 300	6 000	11 500	30 000
8	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó.	57	m ²	400	1 000	22 800	57 000

Szabó Értő Kft.
 8447 Ajka,
 Zengőbogar u. 4.
 Adószám: 12428028-2-19

9	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások.	8	m2	2 300	6 000	18 400	48 000
10	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1,50 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm.	16	m2	3 400	5 200	54 400	83 200
11	Homlokzati felújítás üvegszövetháló beágyazással erősítéssel, normál homlokzati ragasztóporból készített ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon	57	m2	1 100	2 800	62 700	159 600
12	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,4-2,5 mm-es szemcsemérettel fehér színben.	57	m2	1 500	2 800	85 500	159 600

KÖBURKOLAT KÉSZÍTÉS

13	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül.	10	m2		1 200 Ft	-	12 000
14	Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Klasszikus térköszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, 100 cm hosszú elemekből szürke,	6,8	m	3 200 Ft	2 800 Ft	21 760	19 040
15	Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics	10	m2	2 300 Ft	2 100 Ft	23 000	21 000

Építő Kft.
 8447 Ajka
 Zergeboglár út 4.
 Adószám: 12479025-2-19

16	Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x20x6; cm-es méretben szürke.	10	m2	4 200 Ft	8 200 Ft	42 000	82 000
ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS MUNKÁLATOK							-
17	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200- 300x300 mm 3-6,5 m l.o.	30	m2	17 000	8 000	510 000	240 000
18	Tetőlécezés betoncserep alá, 5/4- es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	30	m2	1 200	1 100	36 000	33 000
19	Lambériázás a teljes tető felületen	30	m2	4 500	3 000	135 000	90 000
20	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között. Terran Rundo.	30	m2	4 500	1 300	135 000	39 000
21	Ereszcsatorna szerelése, bármilyen kiterített szélességben.	8	fm	4 300	2 000	34 400	16 000
22	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, falazúr, tölgy.	1	egys	60 000	120 000	60 000	120 000
Összesen:						1 299 060 Ft	1 624 440 Ft

SZÉCHÉNYI ÉPÍTŐ IRODA
 5447 Ajka,
 Zergemester u. 4.
 Adószám: 12220252-10

ÁRAJÁNLAT

Ajánlatadó:

Rimrex Plussz Kft.

8477 Tüskevár

Rákóczi Ferenc u. 32.

Adószám: HU 13645656-2-19

Számlaszám: 10400810-49525548-51491033

Megrendelő:

Név : Iszkáz Község Önkormányzata

Cím : 8493 Iszkáz, József A. u. 3.

Adószám: 15427339-1-19

Építési hely:

8493 Iszkáz, 221 hrsz.

A munka leírása: Urnafal készítése.

Kelt: 2023.03.06.

Érvényes: 2023.04. 10.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 268 724 Ft	1 860 860 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1 268 724 Ft	1 860 860 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		3 129 584 Ft
2.2 Áfa	27,00%	844 988 Ft
3. A munka ára		3 974 572 Ft

Maros László

Ügyvezető

8477 Tüskevár, Rákóczi Ferenc u. 32., Tel.: 88/514-675.



Adószám: 12864334-2-19

Ssz.	Tétel szövege	Men	Egység	Anyag	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
		ny.		egységár			

BONTÁSI MUNKÁLATOK

1	Régi ravatalozó elbontása egy fal kivételével.	1	egys.	-	380 000	-	380 000
---	--	---	-------	---	---------	---	---------

KÖMÜVES MUNKÁLATOK

2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkaival, kétlábú, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	20	m2	-	2 950	-	59 000
3	Sikleméz zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig	3	m2	4 000	5 000	12 000	15 000
4	Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban.	10	m2	200	1 900	2 000	19 000
5	Feltöltések alap- és lábazati falak közé (fali vegyes murva)	10	m2	700	1 200	7 000	12 000
6	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-20 mm átmérő között.	1	egys	10 000	10 000	10 000	10 000
7	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nütfédes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238-240 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva LEIER THERM 30 N+F falazóelem, méret: 300x250x238 mm (urnafal)	5	m2	2 200	6 500	11 000	32 500
8	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit PremiumPrimer - emelt minőségű vékonyvakolat alapozó.	57	m2	600	1 300	34 200	74 100

[Handwritten signature]

9	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások.	8	m2	2 200	6 500	17 600	52 000
10	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,50 cm vastagságban weber 141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm.	16	m2	3 300	3 100	52 800	49 600
11	Homlokzati felújítás üvegszövetháló beágyazással erősítéssel, normál homlokzati ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon	57	m2	800	3 400	45 600	193 800
12	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,4-2,5 mm-es szemcsemérettel fehér színben.	57	m2	1 700	3 400	96 900	193 800
KÖBURKOLAT KÉSZÍTÉS							
13	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül.	10	m2	200 Ft	1 430 Ft	2 000	14 300
14	Köburkolat készítése Burkolatszegélyek Klasszikus térkőszegély készítése, alapárok kiemelése nélkül, 100 cm hosszú elemekből szürke,	6,8	m	3 430 Ft	3 200 Ft	23 324	21 760
15	Köburkolat készítése Burkolatok Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics	10	m2	200 Ft	2 000 Ft	2 000	20 000

16	Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x20x6; cm-es méretben szürke.	10	m2	4 500 Ft	7 800 Ft	45 000	78 000
ACS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS MUNKÁLATOK							
17	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200- 300x300 mm 3-6.5 m l.o.	30	m2	17 000	7 900	510 000	237 000
18	Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4- es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	30	m2	1 320	1 600	39 600	48 000
19	Lambériázás a teljes tető felületen	30	m2	4 900	3 800	147 000	114 000
20	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között. Terran Rundo.	30	m2	4 690	1 700	140 700	51 000
21	Ereszcsatorna szerelése, bármilyen kiterített szélességben.	8	fm	4 000	4 000	32 000	32 000
22	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, falazúr, tölgy.	1	egys	38 000	154 000	38 000	154 000
Összesen:						1 268 724 Ft	1 860 860 Ft